

## KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRYŁĄCZAMI do bud. nr 2  
ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ  
ADRES INWESTYCJI : WYSZKÓW ul. 1-go Maja dz. nr 3555  
INWESTOR : Wyszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.  
ADRES INWESTORA : WYSZKÓW ul. Komunalna 1A  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : Inst. sanit.  
DATA OPRACOWANIA : 03.2007

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami</b>						
1		<b>Roboty ziemne</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0217-02</b>	Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	174,650		
2 d.1	<b>KNR 2-01 0317-05</b>	Wykopy liniowe pod rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>	74,850		
3 d.1	<b>KNR 2-01 0322-02</b>	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m <sup>2</sup>	339,320		
4 d.1	<b>KNR 2-01 0230-01</b>	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	249,500		
5 d.1	<b>KNR 2-01 0217-02</b>	Wykopy obiektowe pod studzienki wpustów ulicznych wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	15,750		
6 d.1	<b>KNR 2-01 0309-02</b>	Ręczne wykopy obiektowe pod studzienki wpustów ulicznych o ścianach pionowych wykonywane ręcznie - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	6,750		
7 d.1	<b>KNR 2-01 0230-01</b>	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	8,100		
<b>Razem dział: Roboty ziemne</b>						
2		<b>Roboty montażowe</b>				
8 d.2	<b>KNR 2-18 0501-03</b>	Podłoża pod przyłącza z piasku warstwą o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	49,900		
9 d.2	<b>KNR 2-18 0501-02</b>	Obsypanie kanału o średnicy 160 mm piaskiem	m <sup>2</sup>	25,850		
10 d.2	<b>KNR 2-18 0501-03</b>	Obsypanie kanałów o średnicy 200 mm piaskiem	m <sup>2</sup>	24,050		
11 d.2	<b>KNR 2-18 0501-02</b>	Przysypanie kanałów warstwą piasku o gr 30 cm ( 2x 15 cm ) Krotność = 2	m <sup>2</sup>	49,900		
12 d.2	<b>KNR 2-18 0513-02</b>	Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC klasy "N" o średnicy 160 mm	m	85,000		
13 d.2	<b>KNR 2-18 0513-03</b>	Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC klasy "N" o średnicy 200 mm	m	30,100		
14 d.2	<b>KNR 2-15 0217-03</b>	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową	szt.	9,000		
15 d.2	<b>KNR 2-18 0613-03</b>	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	4,000		
16 d.2	<b>KNR 2-18 0804-01</b>	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm	m	67,000		
17 d.2	<b>KNR 2-18 0804-02</b>	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	m	48,000		
<b>Razem dział: Roboty montażowe</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: