

## KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : PRYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ZESPÓŁ ZABUDOWY  
MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ do bud. nr 2  
ADRES INWESTYCJI : WYSZKÓW ul. 1-go Maja dz. nr 3555  
INWESTOR : Wyszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.  
ADRES INWESTORA : WYSZKÓW ul. Komunalna 1A  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : Inst. sanit.  
DATA OPRACOWANIA : 03.2007

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przyłącza kanalizacji sanitarnej</b>						
1		<b>Roboty ziemne</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0217-02</b>	Wykopy liniowe o głębokości do 30,0m wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	58,905		
2 d.1	<b>KNR 2-01 0317-05</b>	Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>	25,245		
3 d.1	<b>KNR 2-01 0322-02</b>	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m <sup>2</sup>	127,500		
4 d.1	<b>KNR 2-01 0230-01</b>	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	84,150		
<b>Razem dział: Roboty ziemne</b>						
2		<b>Roboty montazowe</b>				
5 d.2	<b>KNR 2-18 0501-03</b>	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm	m <sup>2</sup>	12,750		
6 d.2	<b>KNR 2-18 0501-02</b>	Obsypanie kanału o średnicy 160 mm piaskiem	m <sup>2</sup>	12,750		
7 d.2	<b>KNR 2-18 0501-02</b>	Przysypanie kanałów warstwą piasku o gr 30 cm ( 2 x 15 cm ) Krotność = 2	m <sup>2</sup>	12,750		
8 d.2	<b>KNR 2-18 0513-02</b>	Kanały rurowe - rury z PVC kielichowe klasy "N" o średnicy 160 mm	m	25,500		
9 d.2	<b>KNR 2-18 0804-01</b>	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm	m	25,500		
<b>Razem dział: Roboty montazowe</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: