

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PARKINGU Wyszków ul. 3-go
ADRES INWESTYCJI Maja dz.4863/7 4863/16

INWESTOR WYSZKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

ADRES INWESTORA 07-200 WYSZKÓW UL. KOMUNALNA 1

DATA OPRACOWANIA 15.05.2012r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY Narzuty

kosztorysu

VAT [V] % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Narzuty wspólne działów

Koszty pośrednie [Kp] % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT zł

Podatek VAT zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 196	m m	 196.000	
				RAZEM	196.000
2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 196*0.15*0.3	m ³ m ³	 8.820	
				RAZEM	8.820
3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 8.82+8.82	m ³ m ³	 17.640	
				RAZEM	17.640
4	kalk. własna	Podniesienie studzienek do poziomu nawierzchni z kratką ściekową 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.15*0.3*196	m ³ m ³	 8.820	
				RAZEM	8.820
6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm 196	m m	 196.000	
				RAZEM	196.000
7	KNR 2-31 0109-01	Wyrównanie ubytków parkingu -podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm Krotność = 0.5 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
8	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 600	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000
9	KNR 2-31 0312-03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca smołowa - grub.po zagęszcz. 2 cm 600	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						