

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Elem. Małej Architektury - Zespół zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej z Garażami i Usługami
ADRES INWESTYCJI : Wyszków ul. 1 Maja Dz. Nr 3555
INWESTOR : Wyszkowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 07 - 200 Wyszków ul. Komunalna 1 A
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 03.2007

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Elem. Małej Architektury bud. nr 2						
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 4-04 0302-04	Rozebranie istniejącego fundamentu o wys. do 70 cm	m ³	120,000		
2 d.1	KNR 4-04 0302-03	Rozebranie istniejącej studni	m ³	6,500		
3 d.1	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie ścian piaskownicy	m ³	2,500		
4 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 4 km (nakłady na 1 km)	m ³	129,000		
5 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 3	m ³	129,000		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2		Osłona śmietnikowa				
6 d.2	KNR 2-01 0308-02	Ręczne wykopy na odkład kat.gr.III-IV	m ³	22,780		
7 d.2	KNR 2-01 0501-02	Ręczne zasypywanie wykopów w gruncie kat.IV z przerzutem na odl.do 3 m	m ³	17,570		
8 d.2	KNR 2-01 0301-03	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi (kat.gr.IV) na odległość 1 km	m ³	5,210		
9 d.2	NRRNKB 202 0136-02	(z.I) Ściany fundamentowe gr. 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	3,250		
10 d.2	KNR 2-02 0118-08	Słupy z cegły klinkierowej na zapr.cement.1x1ceg.	m	4,400		
11 d.2	KNR 2-02 0104-04	Fragmety ścian gr. 25 cm z cegły klinkierowej na zapr.cement.	m ²	4,260		
12 d.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki pełne z cegieł klinkierowej gr.1/2ceg.	m ²	16,280		
13 d.2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona	m ²	40,840		
14 d.2	KNR 2-02 0407-03	Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0,040		
15 d.2	KNR 2-02 0401-01	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyc. o rozp. do 7.5m	m ²	26,710		
16 d.2	KNR 2-02 0408-01	Miecze o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³	0,010		
17 d.2	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0,130		
18 d.2	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie czoła więźby dachowej z tarcicy nasyc.	m ²	4,310		
19 d.2	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m ²	26,710		
20 d.2	NRRNKB 202 0535-02	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²	26,710		
21 d.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitego piasku na podł.gruntowym	m ³	2,360		
22 d.2	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grub. 10 cm zatarte na gładko (nakłady na 5 cm) z betonu B-15	m ²	15,800		
23 d.2	KNR 2-22 1003-03	Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm Krotność = 5	m ²	15,800		
24 d.2	KNR 2-02 1015-10	Wrota drewniane ażurowe	m ²	3,000		
Razem dział: Osłona śmietnikowa						
3		Trzepak z rur stalowych				
25 d.3	KNR 2-02 1220-02	Trzepak, podwojny typ T-1	szt.	1,000		
Razem dział: Trzepak z rur stalowych						
4		Ławka przy trzepaku				
26 d.4	KNR 2-21 0607-01	Montaż podpór pref. ławki szt. 2	m	2,000		
27 d.4	KNR 2-21 0607-02	Obudowa drewniana siedzeniowa	m	2,000		
28 d.4	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną obudowy ławki	m ²	1,920		
Razem dział: Ławka przy trzepaku						
5		Schody terenowe				
29 d.5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitego piasku na podł.gruntowym	m ³	8,570		
30 d.5	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste gr.20cm z betonu B-20	m ²	14,580		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 d.5	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.12 cm z betonu B-20 (nakłady na 8 cm)	m ²	16,800		
32 d.5	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty Krotność = 4	m ²	16,800		
33 d.5	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8 mm	t	0,133		
34 d.5	KNR 2-02 1108-03	Okładziny schodów masa lastryko	m ²	20,500		
35 d.5	KNR 2-02 2103-02	Nakrywy murków z kształtek ceramicznych ogrodowych	m	16,200		
36 d.5	KNR 0-23 2611-02 analogia	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod tynk płynem gruntującym - ibogrun	m ²	10,560		
37 d.5	KNR 0-23 0931-01 analogia	Nałożenie na podłoże kleju szpachlowego kps extra	m ²	10,560		
38 d.5	KNR 0-23 0931-02 analogia	Wykonanie tynku dekoracyjnego GRAMAPLAST ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	10,560		
Razem dział: Schody terenowe						
6	Urządzenia placu zabaw					
39 d.6	Kalkulacja wykonawcy	Montaż piaskownicy - firmy NOVUM - piaskownica sześciokątna Nr kat. 065	szt	1,000		
40 d.6	Kalkulacja wykonawcy	Montaż wałki - huśtawki - firmy NOVUM - Nr kat. 036	szt	1,000		
41 d.6	Kalkulacja wykonawcy	Montaż huśtawki pojedynczej - firmy NOVUM - Nr kat. 037	szt	1,000		
42 d.6	Kalkulacja wykonawcy	Montaż ławki z bali przenośnej z oparciem - firmy NOVUM - Nr kat. 0775	szt	5,000		
43 d.6	Kalkulacja wykonawcy	Montaż zjeżdżalni z drabinką metalową	szt	1,000		
Razem dział: Urządzenia placu zabaw						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: