

Przedmiar robót

Lokalizacja	Wyszków, ul. Łączna, bud. wielorodzinny - instalacje elektryczne 07-200 Wyszków, ul. Łączna, dz. nr 4401/9, 4400/11, 4396/21
Inwestor	Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 07-200 Wyszków, ul. Komunalna 1

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			Oświetlenie zewnętrzne		
1	KNNR 5 0404/01		Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RW 2*12) montaż w istn. TG	szt.	1
2	KNNR 5 0406/01		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w obudowie RW	szt.	8
3	KNNR 5 1203/09		Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	10
4	KNNR 5 0103/01		Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m	110
5	KNNR 5 0713/02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKYżo 3*2,5	m	110
6	KNNR 5 0713/02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - wprowadzenie do lamp	m	10
7	KNNR 5 0726/05		Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	8
8	KNNR 5 1001/02		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	5
9	KNNR 5 1003/01		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.przew.	5
10	KNNR 5 1301/02		Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1
11	KNNR 5 1302/04		Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.	4
12	KNNR 5 1304/05		Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pierwszy pomiar)	szt.	1
13	KNNR 5 1304/06		Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar)	szt.	4